

ORÇAMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

CLIENTE: CIA HIDROMINERAL DE PIRATUBA
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
 LOCAL: ESTACIONAMENTO - PIRATUBA - SC
 BDI: 25%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)			CUSTO TOTAL (R\$)			
				MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL	
1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA									
1	Limpeza de superfície	m ²	3.700,00	2,40	0,60	3,00	8.880,00	2.220,00	11.100,00	
2	Pintura de Ligação	m ²	3.700,00	1,98	0,22	2,20	7.326,00	814,00	8.140,00	
3	Camada de CBUQ com CAP 50-70 - e _{med} =3cm - reperfilagem	t	277,50	382,50	42,50	425,00	106.143,75	11.793,75	117.937,50	
4	Pintura de Ligação	m ²	3.700,00	1,98	0,22	2,20	7.326,00	814,00	8.140,00	
5	Camada de CBUQ com CAP 50-70 - e _{med} =4cm	t	370,00	382,50	42,50	425,00	141.525,00	15.725,00	157.250,00	
TOTAL							271.200,75	31.366,75	302.567,50	
2	SINALIZAÇÃO									
1	Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro	m ²	120,63	20,80	5,20	26,00	2.509,10	627,28	3.136,38	
TOTAL							2.509,10	627,28	3.136,38	
TOTAL DO ORÇAMENTO							TOTAL	273.709,85	31.994,03	305.703,88