

COMPANHIA HIDROMINERAL DE PIRATUBA
CNPJ: 83.076.315/0001-40



Obra
REFORMA DE BANHEIROS EXTERNO

Bancos
SINAPI - 06/2023 - Santa
Catarina

B.D.I.
26,42%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit. S/ BDI	Valor Unit. C/ BDI	Valor Unit		Total		Total S/ BDI	Total C/ BDI
								M. O.	MAT.	M. O.	MAT.		
			PROJETO CIVIL									66.374,28	83.910,36
1			REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES									9.140,63	11.555,59
1.1	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	130,20	7,06	8,93	4,89	2,17	636,68	282,53	919,21	1.162,07
1.2	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	36,55	56,31	71,19	37,28	19,03	1.362,58	695,55	2.058,13	2.601,89
1.3	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Und	9,00	12,59	15,92	8,58	4,01	77,22	36,09	113,31	143,25
1.4	97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Und	2,00	9,17	11,59	6,24	2,93	12,48	5,86	18,34	23,19
1.5	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	95,10	1,91	2,41	1,33	0,58	126,48	55,16	181,64	229,63
1.6		Local	REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA	m³	65,00	90,00	113,78	35,00	55,00	2.275,00	3.575,00	5.850,00	7.395,57
2			PISOS E REVESTIMENTOS									23.940,67	30.265,79
2.1	94439	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE, E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	53,07	59,57	75,31	13,93	45,64	739,27	2.422,11	3.161,38	3.996,62
2.2	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	m²	53,07	129,69	163,95	7,68	122,01	407,58	6.475,07	6.882,65	8.701,04
2.3	96486	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	m²	95,10	79,48	100,48	10,69	68,79	1.016,62	6.541,93	7.558,55	9.555,52
2.4	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	49,27	42,17	53,31	10,57	31,60	520,78	1.556,93	2.077,72	2.626,65
2.5	87271	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	m²	49,27	86,47	109,32	20,73	65,74	1.021,37	3.239,01	4.260,38	5.385,97

COMPANHIA HIDROMINERAL DE PIRATUBA
CNPJ: 83.076.315/0001-40



Obra
REFORMA DE BANHEIROS EXTERNO

Bancos
SINAPI - 06/2023 - Santa
Catarina

B.D.I.
26,42%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit. S/ BDI	Valor Unit. C/ BDI	Valor Unit		Total		Total S/ BDI	Total C/ BDI
								M. O.	MAT.	M. O.	MAT.		
3			LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS									33.292,98	42.088,98
3.1	95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	Und	4,00	295,63	373,74	14,84	280,79	59,36	1.123,16	1.182,52	1.494,94
3.2	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Und	2,00	744,91	941,72	30,98	713,93	61,96	1.427,86	1.489,82	1.883,43
3.3	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	Und	6,00	46,69	59,03	3,75	42,94	22,50	257,64	280,14	354,15
3.4	86942	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Und	8,00	233,32	294,96	22,83	210,49	182,64	1.683,92	1.866,56	2.359,71
3.5		Local	BANCADA EM GRANITO ANDORINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	4,26	1.216,00	1.537,27	206,00	1.010,00	877,56	4.302,60	5.180,16	6.548,76
3.6	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Und	3,00	679,80	859,40	24,78	655,02	74,34	1.965,06	2.039,40	2.578,21
3.7	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	18,36	555,00	701,63	145,00	410,00	2.662,20	7.527,60	10.189,80	12.881,95
3.8	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	14,50	643,35	813,32	10,38	632,97	150,51	9.178,07	9.328,58	11.793,18
3.9	100870	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Und		288,30	364,47	23,28	265,02	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10		Local	Ralo Linear Invisível 70cm Tigre Banheiro Lavanderia	Und	8,00	217,00	274,33	22,00	195,00	176,00	1.560,00	1.736,00	2.194,65
								TOTAL S/ BDI	12.463,13	53.911,15	66.374,28		
								TOTAL C/ BDI	15.755,89	68.154,48	83.910,36		

Arq. Gabriele Cristina Gerhardt
CAU SC 148348-0