

ORÇAMENTO ESQUADRIAS EXTERNAS E FACHADA PELE DE VIDRO

PROPRIETÁRIO: Companhia Hidromineral de Piratuba
 OBRA: Centro Administrativo
 LOCAL: Piratuba/SC
 BDI: 26,90%
 ÁREA: 475,31m²

DATA: mai/22

Item	SINAPI	Serviço	Unid	Quant.	Unit. MO	Total MO	Unit. Mat.	Total Mat.	TOTAL	TOTAL C/ BDI	% Item	% Total
ESQUADRIAS DE VIDROS												
1.1	local	Fachada Pele de Vidro 01 (Glazing) em L (18,10+7,30m) x H (2,90 m) com módulos fixos e móveis Laminado Refletivo 08mm (4+4) com PVB incolor - CINZA CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	M²	73,66	223,61	16.471,11	1.267,15	93.338,27	109.809,38	139.348,11	36,49	-
1.2	local	Fachada Pele de Vidro 02 (Glazing) com Cantos (5,10+0,40+1,95+2,15+1,45m) x H (6,00m) com módulos fixos Laminado Refletivo 08mm (4+4) com PVB incolor - CINZA CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	M²	66,30	231,56	15.352,43	1.312,23	87.000,85	102.353,28	129.886,31	34,01	-
1.3	local	Pergolado de Vidro com Spider, Conexões e Tirantes em Inox (18,10 x 1,20 m) Laminado Refletivo 08mm (4+4) com PVB incolor - CINZA CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	M²	21,72	420,42	9.131,52	2.390,15	51.914,06	61.045,58	77.466,84	20,29	-
1.4	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS 6 mm, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	15,60	14,61	227,92	351,50	5.483,40	5.711,32	7.247,66	1,90	-
1.5	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS 6 mm, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	1,20	48,11	57,73	655,12	786,14	843,88	1.070,88	0,28	-
1.6	102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 (CAIXAS E RECEPÇÃO)	M²	19,06	45,43	865,90	319,17	6.083,38	6.949,28	8.818,63	2,31	-
1.7	Deinfra/40142	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM LISO C/ FERRAGEM COLOCADA	M²	18,82	25,85	486,50	491,14	9.243,25	9.729,75	12.347,06	3,23	-
1.8	100702	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO - GARAGEM, FECHADURA E PUXADOR, com vidro liso 6mm incolor, distribuídos em três faixas horizontais, de aproximadamente 1,80m X 0,30m, espaçadas entre si 0,40m. Também possuirá porta de acesso para pedestres, de 0,80m X 2,10m.	M²	6,72	7,93	53,29	656,62	4.412,49	4.465,78	5.667,07	1,48	-

TOTAL R\$ **381.852,55** 100,00

*ARQ. GABRIELE CRISTINA GERHARDT
 CAU/SC A 148348-0*