

COMPANHIA HIDROMINERAL DE PIRATUBA
CNPJ: 83.076.315/0001-40



Obra
REVITALIZAÇÃO PARCIAL - COMPLEXO A

Bancos
SINAPI - 04/2025 -
Santa Catarina

B.D.I.
26,42%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Unit. M. O.	Total M.O	Unit. MAT.	Total MAT.	Total S/ BDI	Total C/ BDI
			PROJETO CIVIL									
1			REVESTIMENTO CERÂMICO - MUROS								72.737,17	91.954,33
1.1	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	456,81	7,38	6,54	2.988,96	0,84	382,30	3.371,26	4.261,94
1.2	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	456,81	9,32	6,62	3.024,08	2,70	1.233,39	4.257,47	5.382,29
1.3		local	PAREDE EM PEDRA GRANILITCA, SERRADA, TIPO MADEIRA, COR BRANCA, *11,5 X *23 CM, E= *2,0 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE NA COR BRANCA, ACIII, REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO, PROPORÇÃO 2X1	m²	109,16	295,00	118,00	12.880,88	177,00	19.321,32	32.202,20	40.710,02
1.4	101732	SINAPI	PAREDE EM PEDRA ARDÓSIA, SERRADA, 15 X 15CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	m²	307,65	106,96	13,77	4.235,03	93,19	28.671,21	32.906,24	41.600,07
2			VIDROS								12.730,70	16.094,15
2.1	102192	SINAPI	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021	m	12,2	17,36	14,50	176,91	2,86	34,88	211,79	267,75
2.2	99841	SINAPI	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	m	12,2	1.026,14	157,72	1.924,16	868,42	10.594,75	12.518,91	15.826,40
3			PINTURA - RAMPA								4.607,94	5.825,36
3.1	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI (COM APLICAÇÃO DEAGREGADO)	m²	73,2	62,95	10,07	736,81	52,88	3.871,13	4.607,94	5.825,36
							TOTAL MO: R\$ 25.966,83	TOTAL MAT. R\$ 64.108,98	S/ BDI	C/ BDI		
TOTAL DA OBRA											90.075,81	113.873,84

Arq. Gabriele Cristina Gerhardt
CAU SC 148348-0