

PLANILHA DE CUSTOS - PROJETO POÇO 800,00 metros

COMPANHIA HIDROMINERAL DE PIRATUBA

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1.1	Mobilização e desmobilização Equipamentos	VB	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
1.2	Instalação Canteiro	VB	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
2 - PERFURAÇÃO					
2.1	Perfuração Ø 26" - de 00 à 20m - Rotativo	M	20	R\$ 3.550,00	R\$ 71.000,00
2.2	Reabertura Perfuração Ø 17.1/2" - de 20 à 200m	M	180	R\$ 3.550,00	R\$ 639.000,00
2.3	Reabertura Perfuração Ø 12.1/4" - de 200 à 800m	M	600	R\$ 2.550,00	R\$ 1.530.000,00
3 - REVESTIMENTOS: Tubos					
3.1	Tubo de Aço Calandrado Ø 19"	M	20	R\$ 2.000,00	R\$ 40.000,00
3.2	Tubo de Aço Carbono Sch 40 Ø 14"	M	200	R\$ 1.700,00	R\$ 340.000,00
4 - CIMENTAÇÃO					
4.1	ANULAR - Injeção Pasta de Cimento 14,5 Lib/gal	M	20	R\$ 230,00	R\$ 4.600,00
4.2	Laje de Concreto	VB	1	R\$ 530,00	R\$ 530,00
5 - FLUÍDO DE PERFURAÇÃO					
5.1	Fluído a base de Bentonita e CMC	M ³	230	R\$ 670,00	R\$ 154.100,00
VALOR GLOBAL					R\$ 2.899.230,00