

COMPANHIA HIDROMINERAL DE PIRATUBA
CNPJ: 83.076.315/0001-40



Obra
REFORMA SALA FEIRA DO ARTESANATO

Bancos
SINAPI - 01/2024 - Santa Catarina 26,42%

B.D.I.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit		Total		Total
							M. O.	MAT.	M. O.	MAT.	
			PROJETO CIVIL								
1			REFORMA SALA FEIRA DO ARTESANATO								
1.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	13,65	56,31	37,28	19,03	508,87	259,76	768,63
1.2	103334	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	38,33	143,88	64,21	79,67	2.461,17	3.053,75	5.514,92
1.3	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MANUAL. APLICADA MANUALMENTE EM FACES REQUADRO DE ALVENARIA COM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) - PREPARO MANUAL	m²	76,66	52,27	17,62	34,65	1.350,75	2.656,27	4.007,02
1.4	Composição	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	14,20	94,23	49,06	45,17	696,65	641,41	1.338,07
1.5	87250	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	3,80	82,05	12,64	69,41	48,03	263,76	311,79
1.6	88497	SINAPI	PORTA DE VIDRO DE CORRER, 1 FOLHA FIXA E 3 MÓVEIS, FECHADURA E TRILHO STANLEY E=10 MM	m²	90,86	17,32	7,29	10,03	662,37	911,33	1.573,70
1.7		LOCAL	JANELAS 2 FOLHAS DE CORRER COM FECHO BATE E FECHA, E= 8 MM	m²	6,30	766,76	51,84	714,92	326,59	4.504,00	4.830,59
1.8		LOCAL	PINTURA INTERNA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	7,87	469,24	51,84	417,40	407,98	3.284,94	3.692,92
1.9	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	289,78	13,51	4,02	9,49	1.164,92	2.750,01	3.914,93
1.10	95626	SINAPI		m²	258,33	18,54	8,12	10,42	2.097,64	2.691,80	4.789,44
							TOTAL S/ BDI		R\$ 9.724,97	R\$ 21.017,02	R\$ 30.741,99
							TOTAL C/ BDI		R\$ 12.294,31	R\$ 26.569,72	R\$ 38.864,03

Arq. Gabriele Cristina Gerhardt
CAU SC 148348-0