

COMPANHIA HIDROMINERAL DE PIRATUBA

MEMORIAL DESCRITIVO PROJETO DE TOBOÁGUAS

CONCÓRDIA, AGOSTO DE 2023

Ferrari Engenharia

Rua Getúlio Vargas, n° 235, 2° andar - Centro, Concórdia - SC CEP: 89700-079 – CNPJ: 35.949.131/0001-02 Fone: (49) 9 9997-3641

E-mail: projetos@engenhariaferrari.com.br



SUMÁRIO

1.	OBJETIVO	J
2.	METODOLOGIA	2
3.	GENERALIDADES	3
4.	IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONTRATANTE	4
5.	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	5
5.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS	5
5.1.1.	Administração local	
5.1.2.	Placa de obra	
5.1.3.	Limpeza do terreno	5
5.1.4.	Locação de obra	6
5.2.	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	6
5.3.	INFRAESTRUTURA	6
5.4.	SUPERESTRUTURA	
5.4.1.	Boomerang	7
5.4.2.	Kamikaze	8
5.4.3.	Esteira transportadora para boias em aço galvanizado a fogo	8
5.5.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	9
6.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	(

 $\hbox{$E$-mail: projetos@engenhariaferrari.com.br}$



1. OBJETIVO

O presente memorial visa estabelecer as condições gerais de execução da construção de dois toboáguas chamados Kamikaze e Boomerang e transporte de boias aéreo, pertencentes a Companhia Hidromineral de Piratuba – SC.

A edificação está localizada na Av 18 de Fevereiro, nº 2455, bairro Balneário, no município de Piratuba/SC.

As dimensões e especificações do projeto, foram obedecidas conforme a edificação já existente e informações disponibilizadas pela contratante.

O modelo estrutural dos brinquedos será composto por estrutura metálica, escorregadores de fibra e fundações superficiais em concreto armado.

Este descritivo técnico consiste no detalhamento, especificações técnicas, de materiais e construtivas da estrutura em questão.

Todas as determinações necessárias à execução seguem abaixo descritas, bem como nos desenhos, tabelas e complementares.

O detalhamento do projeto deverá ser obedecido em todos os seus detalhes, sendo que, dúvidas de qualquer natureza serão dirimidas, em instância final obrigatória, com os autores do projeto.

A leitura deste memorial é obrigatória, por parte do executante da obra, por ser este um componente importante do projeto.

E-mail: projetos@engenhariaferrari.com.br



2. METODOLOGIA

O referido memorial descritivo tem caráter formalizar as responsabilidades técnicas na execução das atividades, bem como visar a apresentação de procedimentos de fabricação, instalação e segurança na execução da obra descrita.

Este memorial descritivo, bem como os projetos em anexo estarão sob responsabilidade técnica do Engenheiro Mecânico EMERSON FERRARI, CREA-SC 165014-3 e Engenheiro Civil JAIME F. SCHMIDT COSTA, CREA-SC 031169-5.

As instruções de trabalho, fabricação e instalação serão de responsabilidade do Engenheiro Responsável da empresa CONTRATADA para execução da obra, o (a) qual deverá acompanhar integralmente as atividades de segurança fixadas neste documento.

Para projeto executivo foram atendidos aos detalhes e as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e referências normativas em bibliografías renomadas.

Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

- a) Projeto Executivo;
- b) Memorial Descritivo;
- c) Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro;
- d) Normas do MTE;
- e) Normas da ABNT;
- f) Normas do Estado do Santa Catarina;
- g) Normas, Leis e Código de Posturas Municipais.

FERRARI ENGENHARIA

3. GENERALIDADES

A empresa contratada para execução deverá apresentar, antes do início dos serviços, a

ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) com a descrição do objeto contratado

(execução). Deverá, também, providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de

segurança necessários ao andamento da obra, atendendo às recomendações da NR-18.

Durante a execução dos serviços a empresa contratada deverá tomar todas as precauções

quanto aos andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita segurança ao

trânsito de pessoas junto à obra. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada.

Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução da obra

deverão ser fornecidos pela CONTRATADA.

A empresa executora deverá manter limpo o canteiro de obras fazendo a remoção

periódica do lixo e entulhos da obra para um local que não venha causar transtornos no decorrer

da obra. Na entrega da obra, esta deverá estar perfeitamente limpa, assim como a região do

canteiro de obras.

Qualquer produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificação

deverá ser submetido à análise prévia da contratante. Para que este produto seja considerado

equivalente, deverá ter o mesmo desempenho técnico, principalmente em termos de

funcionamento e durabilidade, podendo ser requisitada a comprovação de equivalência técnica

do produto mediante testes e/ou ensaios realizados por instituições credenciadas pelo

INMETRO.

Nenhum trabalho adicional ou modificação de projeto deverá ser efetivado sem a prévia

e expressa autorização por escrito da contratante, se tornando tal procedimento

responsabilidade integral da mesma.

Em caso de divergência entre desenhos de datas diversas, prevalecerão os mais recentes.

Em caso de dúvidas quanto à interpretação dos desenhos, projetos, planilha

orçamentária ou deste Memorial, deverá ser consultada a fiscalização.

Ferrari Engenharia

Rua Getúlio Vargas, nº 235, 2º andar - Centro, Concórdia - SC CEP: 89700-079 - CNPJ: 35.949.131/0001-02



4. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONTRATANTE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL									
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA									
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 83.076.315/0001-40 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 17/06/1975								
NOME EMPRESARIAL COMPANHIA HIDROMIN	IERAL DE PIRATUBA								
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO	D (NOME DE FANTASIA) PORTE DEMAIS								
	/IDADE ECONÔMICA PRINCIPAL diversão e parques temáticos								
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS AT 55.90-6-02 - Campings	TVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS								
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NAT 203-8 - Sociedade de Ed									
LOGRADOURO AV 18 DE FEVEREIRO	NÚMERO 2455 COMPLEMENTO								
CEP 89.667-000	BAIRRO/DISTRITO BALNEARIO MUNICÍPIO PIRATUBA UF SC								
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (49) 3553-0246								
ENTE FEDERATIVO RESPONSA MUNICÍPIO DE PIRATUI	IVEL (EFR)								
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/09/2001								
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADAS	TRAL								
SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL								

Ferrari Engenharia

Rua Getúlio Vargas, n° 235, 2° andar - Centro, Concórdia - SC CEP: 89700-079 - CNPJ: 35.949.131/0001-02 Fone: (49) 9 9997-3641

E-mail: projetos@engenhariaferrari.com.br

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

Contempla este memorial o projeto executivo de dois toboáguas chamados Kamikaze e

Boomerang e transporte de boias aéreo, pertencentes a Companhia Hidromineral de Piratuba –

SC.

Todos os serviços técnicos a serem executados estão descritos nos itens a seguir.

5.1. SERVICOS PRELIMINARES E TÉCNICOS

5.1.1. Administração local

A empresa executora deverá obrigatoriamente, fornecer o acompanhamento técnico

através do seu engenheiro responsável pela obra durante todo o prazo da mesma, a fim de

garantir a correta execução da obra seguindo os projetos, memoriais e demais documentos

fornecidos, de modo que atinjam a qualidade necessária.

5.1.2. Placa de obra

A lei federal 5.194/66 determina que obras, instalações e serviços da engenharia,

agronomia e geociências em andamento devem, obrigatoriamente, possuir placas visíveis e

legíveis ao público.

Deverá ser afixada placa de obra em local visível, preferencialmente no acesso principal

do empreendimento ou voltado para a via que favoreça a melhor visualização. Durante todo o

período de obra, as placas deverão ser mantidas em bom estado de conservação.

A placa deve conter o nome do autor e coautores do projeto, em todos os seus aspectos

técnicos e artísticos, assim como os dos responsáveis pela execução dos trabalhos.

5.1.3. Limpeza do terreno

O serviço de limpeza do terreno deve ser executado de forma mecanizada de modo a

retirar toda a camada superficial de vegetação onde houver execução de obra. Todo o entulho

removido deve ser transportado para local aprovado pela fiscalização.

Ferrari Engenharia

Rua Getúlio Vargas, nº 235, 2º andar - Centro, Concórdia - SC CEP: 89700-079 - CNPJ: 35.949.131/0001-02

5.1.4. Locação de obra

Estando a limpeza superficial do terreno executada, a empresa executora deverá

proceder a locação da base a ser executada, bem como todos os elementos pertinentes à

execução verídica do projeto. A obra deverá ser locada rigorosamente de acordo com a planta

de locação do Projeto Arquitetônico e Estrutural.

Em caso de divergência entre o projeto e as reais condições do local, deverá ser

comunicado o responsável técnico. Qualquer alteração executada in loco que não autorizada

pelo responsável técnico, será de inteira responsabilidade da empresa executora e da

contratante.

A Contratada deverá providenciar levantamento topográfico a fim de garantir a exata

locação da obra.

5.2. MOVIMENTAÇÕES DE TERRA

Refere-se a um aglomerado de operações de escavação, terraplanagem, carga,

compactação etc., a fim de deixar o terreno preparado para a futura construção.

A escavação a ser executada no local será a fim de abrir as valas das fundações,

conforme descrito no Anexo A.

O solo deverá ser retirado considerando a dimensão da fundação, adicionado a 10 cm

em cada lado para cálculo de volume de abertura. Deverá ser seguido rigorosamente a prancha

de locação e detalhamento das fundações do projeto estrutural.

Neste caso deverá ser realizado o reaterro, no qual consiste no preenchimento ou

recomposição de escavações, utilizando-se o próprio material escavado. O solo deverá ser

compactado com o terreno de forma manual ou mecânica, tendo a finalidade de regularizar a

superficie.

5.3. INFRAESTRUTURA

Considerando o caso em questão, as fundações foram dimensionadas e serão

compatíveis às características do solo e às solicitações de carga da estrutura.

A execução das fundações só poderá ser iniciada após a verificação da locação pela

Ferrari Engenharia

Rua Getúlio Vargas, nº 235, 2º andar - Centro, Concórdia - SC CEP: 89700-079 - CNPJ: 35.949.131/0001-02

FERRARI ENGENHARIA

fiscalização.

Estas fundações foram projetadas e serão executadas respeitando a capacidade de carga

e profundidade especificada no projeto.

As sapatas e vigas de baldrame deverão ser executadas conforme projeto estrutural em

relação às dimensões e armaduras. Quanto a execução deve ser obedecidas as diretrizes contidas

no Anexo A.

5.4. SUPERESTRUTURA

A alocação dos equipamentos deverá obedecer ao projeto arquitetônico.

As cores das torres metálicas seguirão o padrão disponibilizado pelo fornecedor o qual

fará sua montagem. Quanto às cores dos escorregadores, estas deverão estar dentro da paleta de

cores padrão RAL, disponibilizada pelo fabricante das fibras.

Toda e qualquer utilização de guindaste e/ou caminhão munck para o transporte,

disposição e montagem dos equipamentos será único e exclusivamente custo da empresa

CONTRATADA.

5.4.1. Boomerang

A superestrutura do brinquedo Boomerang será executada em estrutura metálica

galvanizada a fogo. A empresa contratada para a execução será totalmente responsável por

qualquer parte da estrutura por ela executada, quanto a sua resistência e estabilidade.

O projeto estrutural deverá respeitar as características do projeto arquitetônico e

qualquer alteração do mesmo deverá ser encaminhada ao responsável pelo projeto para análise.

Alterações nos projetos sem o aval do responsável são de inteira responsabilidade da empresa

executora da obra.

As estruturas metálicas fornecidas pela empresa devem atender os exigidos na NBR

8800 e demais normativas citadas no item 2, bem como serem entregues à administração as

especificações utilizadas, projeto específico e ART de projeto e execução das estruturas.

As dimensões da torre (acesso ao brinquedo) serão de altura 12,2 metros e altura da

plataforma 10,8 metros. A execução da estrutura de suporte da pista deverá ser executada de

modo a garantir a estabilidade e fixação do brinquedo.

Ferrari Engenharia

Rua Getúlio Vargas, nº 235, 2º andar - Centro, Concórdia - SC CEP: 89700-079 - CNPJ: 35.949.131/0001-02

Fone: (49) 9 9997-3641

Elementos de fabricação da pista deverão ser de fibra, com bordas de proteção de 50cm,

sistema de frenagem em canaleta e inclinações de acordo com o projeto.

Elementos estruturais em desconformidade com o projeto, ou julgados imperfeitos pela

fiscalização, deverão ser demolidos e reconstruídos, a critério da fiscalização, e por conta da

construtora.

5.4.2. Kamikaze

A superestrutura do brinquedo Kamikaze será executada em estrutura metálica

galvanizada a fogo. A empresa contratada para a execução será totalmente responsável por

qualquer parte da estrutura por ela executada, quanto a sua resistência e estabilidade.

O projeto estrutural deverá respeitar as características do projeto arquitetônico e

qualquer alteração do mesmo deverá ser encaminhada ao responsável pelo projeto para análise.

Alterações nos projetos sem o aval do responsável são de inteira responsabilidade da empresa

executora da obra.

As estruturas metálicas fornecidas pela empresa devem atender os exigidos na NBR

8800 e demais normativas citadas no item 2, bem como serem entregues à administração as

especificações utilizadas, projeto específico e ART de projeto e execução das estruturas.

As dimensões da torre (acesso ao brinquedo) serão de altura 18 metros e comprimento

de 58 metros. A execução da estrutura de suporte da pista deverá ser executada de modo a

garantir a estabilidade e fixação do brinquedo.

Elementos de fabricação da pista deverão ser de fibra, com bordas de proteção de 60

cm, sistema de frenagem em canaleta, sistema de liberação autônomo e inclinações de acordo

com o projeto. O equipamento será de descida dupla e somente uma torre de acesso aos

brinquedos.

Elementos estruturais em desconformidade com o projeto, ou julgados imperfeitos pela

fiscalização, deverão ser demolidos e reconstruídos, a critério da fiscalização, e por conta da

construtora.

5.4.3. Esteira transportadora para boias em aço galvanizado a fogo

O modelo de esteira a ser utilizado deve ser transportadora aéreo, medindo 12 metros

Ferrari Engenharia

Rua Getúlio Vargas, nº 235, 2º andar - Centro, Concórdia - SC CEP: 89700-079 - CNPJ: 35.949.131/0001-02

FERRARI ENGENHARIA

de comprimento, 1,3 metros de largura e altura máxima de 10 metros. Sua estrutura será

constituída em aço galvanizado a fogo com tubos quadrados de 80 mm e espessura de 4,7 mm.

As torres de sustentação dos trilhos deverão ter sapatas de 35x35 cm a cada 2,5 metros,

os fixadores devem atender as conformidades exigidas pelo fabricante. O sistema de transporte

deverá ser feito por correntes, com trilhos largura 150 mm e comprimento 2,5 metros.

Deverá ser utilizado engrenagens em aço galvanizado à fogo. Quanto ao sistema

elétrico será composto por moto redutor SEW 3 CV redução 1/40, um painel elétrico de

alimentação 220/380 NR12 e botão de emergência monitorado. O sistema elétrico poderá ter

alterações conforme o fabricante desde que as mesmas atendam um bom funcionamento do

equipamento, sendo responsabilidade da contratada.

5.4.3.1. Boias

Será prevista a utilização de boias individuais e duplas. Os modelos utilizados serão

respectivamente "boia single 0,68 mm" e "boia dupla 0,80 mm".

5.5. LIMPEZA FINAL DA OBRA

A limpeza pós-obra trata-se de um minucioso trabalho de eliminação de sujeiras dentre

outros resíduos resultantes de uma obra.

Durante a obra, a CONTRATADA deverá manter o canteiro limpo e organizado. Após

a sua conclusão deverá ser realizado uma limpeza geral tanto na obra quanto nas áreas ao redor

afetadas, contendo a remoção de todo o entulho.

Ferrari Engenharia

Rua Getúlio Vargas, nº 235, 2º andar - Centro, Concórdia - SC CEP: 89700-079 - CNPJ: 35.949.131/0001-02

Fone: (49) 9 9997-3641



6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto é parte integrante deste memorial, devendo ser obedecido rigorosamente. A

construtora deverá vistoriar o local para conhecimento dos serviços a serem executados e em

caso de dúvidas, contatar o responsável pela execução do projeto em questão ou ainda a

contratante da obra.

Todo o material a ser utilizado deverá ser de primeira qualidade e ter aprovação prévia

da contratante, assim como qualquer alteração ou substituição que venham a favorecer o

melhoramento e qualidade dos serviços.

A obra deverá ser entregue completamente limpa, interna e externamente com perfeitas

condições de uso.

Os serviços serão acompanhados pela contratante podendo ela impugnar qualquer

trabalho que não satisfaça as condições deste memorial, sendo a contratada obrigada a demolir

qualquer trabalho rejeitado pela contratante, sem que seja acrescentado qualquer ônus.

Concórdia, 16 de agosto de 2023.

Emerson Ferrari

Engenheiro Mecânico

CREA – SC 165014-3

FERRARI ENGENHARIA LTDA

Ferrari Engenharia

Rua Getúlio Vargas, nº 235, 2º andar - Centro, Concórdia - SC CEP: 89700-079 - CNPJ: 35.949.131/0001-02

Fone: (49) 9 9997-3641



ANEXO A – MEMORIAL DESCRITIVO PROJETO ESTRUTURAL FUNDAÇÕES

E-mail: projetos@engenhariaferrari.com.br



CNPJ 35.949.131/0001-02 - CREA-SC - 174.451-0 Rua Carlos Gosmes, 14 - Sala 05, Centro, Concórdia - SC



COMPANHIA HIDROMINERAL DE PIRATUBA PROJETO ESTRUTURAL - FUNDAÇÕES TOBOAGUA KAMIKASE E BOOMERANG

PROJETO ESTRUTURAL - CONCRETO ARMADO

MEMORIAL DESCRITIVO



CNPJ 35.949.131/0001-02 - CREA-SC - 174.451-0 Rua Carlos Gosmes, 14 - Sala 05, Centro, Concórdia - SC



Sumário

PROJE	TO ESTRUTURAL – CONCRETO ARMADO	1
	ORIAL DESCRITIVO	
	RODUÇÃO	
	RIENTAÇÕES GERAIS	
	elação das Pranchas	
2.2	Projeto de Fundações	
2.3	Projeto de Estrutura de Concreto Armado	
3	RECOMENDAÇÕES CONSTRUTIVAS	
	rmação Aço CA 50 / CA 60	7
3.2	Concreto Inclusive Lançamento	7
3.3	Cimento	7
, -	gregados	
_	gua	
	ditivoditivo	
	osagem	
	Mistura e Adensamento	
	ransporte do Concreto	
	LançamentoLançamento	
	Cura do Concreto	
	Equipamentos	
	Execução	
	Inspeção do Concreto	
	mas	
	CORAMENTO	
	SMOLDAGEM DE FÔRMAS E ESCORAMENTOS	
	MADURAS	
	SPOSIÇÕES DIVERSAS	
	STES	
	ESTES DESTRUTIVOS – CORPO DE PROVA	
	Definição	
	Moldagem e cura dos corpos-de-prova	
	CEITAÇÃO DA ESTRUTURA	
	EMÓRIA DE CÁLCULO	
12.1	Critérios de dimensionamento	
12.2 12.3	Resistência a compressão (classe)	
12.3	Característica do concretoClasse de agressividade ambiental (CA)	
12.4 12.5	Propriedade do concreto	
12.5	Propriedade do concreto	
12.7	Coeficiente de ponderação	
12.8	Combinações das ações	
12.9	Combinações das ações	
12.10	3	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	



CNPJ 35.949.131/0001-02 - CREA-SC - 174.451-0 Rua Carlos Gosmes, 14 - Sala 05, Centro, Concórdia - SC



12.11	Modelo de análise	24
	Verificação de estabilidade Global e não linearidade física	
	Verificação do deslocamento horizontal	
	Verificação de estabilidade	
	Considerações Finais	
13.1	Alterações de Projeto	25
13.2	Fiscalização	
13.3	Obrigação da Executora	
13.4	Aceitação final da obra de estrutura de concreto armado	



CNPJ 35.949.131/0001-02 - CREA-SC - 174.451-0 Rua Carlos Gosmes, 14 - Sala 05, Centro, Concórdia - SC



MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO

1 INTRODUÇÃO

Os projetos das estruturas de concreto armado das fundações com a função de proporcionar ancoragem para a estrutura metálica do TOBOAGUA KAMIKASE E BOOMERANG, foram elaborados visando garantir a durabilidade das estruturas com adequada segurança, estabilidade e aptidão em serviço durante o periodo correspondente a vida útil da estrutura.

No desenvolvimento considera-se todas as análise estruturais, a influência de todas as ações que possam produzir efeitos significativos para a estrutura, levando-se atender as exigências de Normas. A Memória ou o Roteiro de cálculo entregue junto com o Memorial Descritivo, informa e detalha os principais aspectos da solução adotada no Projeto da Estrutura de Concreto Armado, bem como, os critérios, apresentando e os procedimentos adotados, todos os carregamentos previstos e suas respectivas combinações. A escolha dos materiais, as resistências característica, as considerações relativas a ação do vento, variação de temperatura, fluência (deformação lenta) e retração, choques, vibrações, esforços repetidos, esforços provenientes do processo construtivo, limitações das deformações excessivas. Concepção Estrutural, Modelagem Estrutural, análise estrutural dos resultados do processamento da estrutura (ELS e ELU), Pórtico Espacial (Vigas, lajes e pilares) e a Estabilidade Global da estrutura, ou seja, considera-se todas as influência de todas as ações que possam produzir efeitos significativos para a estrutura preconizado na NBR 6118/2014.

Qualquer dúvida sobre eventuais alterações no posicionamento dos elementos estruturais, deverá ser consultada com a Fiscalização da Prefeitura.

O projeto, se utiliza de elementos resistentes de concreto armado usinado e aço ASTM A588.

Desta maneira, este memorial será dissertado em quatro grandes tópicos a saber:

- Orientações gerais;
- Projeto de estrutura;
- Projeto de estrutura em concreto armado usinado;
- Recomendações construtivas.

2 ORIENTAÇÕES GERAIS

A estrutura foi concebida em elementos hábeis para usufruir de todo o potencial que suas formas e relações internas e externas que oferecem. O projeto estrutural e o cálculo estático de todas as peças obedeceram às imposições de valor universal da estabilidade das construções e aos dispositivos das normas



CNPJ 35.949.131/0001-02 - CREA-SC - 174.451-0 Rua Carlos Gosmes, 14 - Sala 05, Centro, Concórdia - SC



brasileiras, particularmente da NBR-6118, NBR-6120 e NBR-6122. A construção deverá seguir rigorosamente as prescrições da NBR-14931 com relação aos procedimentos construtivos, cuidados e controle de materiais e elementos auxiliares de construção. O detalhamento do projeto deverá ser obedecido em todos os seus detalhes, sendo que, dúvidas de qualquer natureza serão dirimidas, em instância final obrigatória, com os autores do projeto.

No que segue, alguns itens de interesse mais geral serão destacados em caráter orientativo, não substituindo o conhecimento e aplicação dos textos normativos, inclusive aqueles outros todos referentes aos materiais a serem utilizados. Esta recomendação se estende, ainda, aos materiais não componentes diretos da estrutura, notadamente ao que tange aos blocos cerâmicos para alvenarias de fechamento.

Locação da Obra: A obra deverá ser locada com instrumentos de apurada precisão, capazes de determinar com erro máximo de um milésimo (1/1000) de metro a posição dos centros de gravidade e arestas dos blocos de fundação, pilares e vigas do baldrame, em seus diversos níveis. Todo dispositivo de memória da locação, auxiliar da construção, deve ter vida útil, em perfeita operação, compatível com o prazo previsto para uso, sem deformações ou deslocamentos. Alinhamentos e Posições: Em todas as etapas, em todos os níveis, a determinação da posição de qualquer elemento da estrutura será decisiva em seu desempenho, pois garantirá a correta inter-relação dele com os demais componentes da estrutura (estrutura metálica dos equipamentos Toboagua Kamikaze e Boomerang), essa consideração é de extrema necessidade devido o relevo do terreno. Assim, não deve tolerar-se, divergências superiores a um milímetro na posição de cada peça, pois o somatório de erros poderia conduzir a resultados indesejáveis. Em especial, os desvios de prumo dos pilares devem ser implacavelmente descartados, pois introduziriam esforços não previstos por razões econômicas. Apenas as reservas obrigatórias da norma, insuficientes para fazer frente a excessos de qualquer natureza prejudicial à operação destes elementos, foram considerados neste projeto.

Memória Técnica: Todas as etapas de construção deverão ser cuidadosamente anotadas em diário próprio (um diário de obra, por exemplo), de forma que permita estabelecer com perfeição o estágio em que se encontra toda a obra por ocasião de qualquer evento de construção, como execução de qualquer elemento ou retirada de escoras, por exemplo.

2.1 Relação das Pranchas

Item	Nº da Prancha	Descrição	Nível
1	E01-04	LOCAÇÃO - KAMIKASE	
2	E02-04	FÔRMA E ARMADURA DAS VIGAS - KAMIKASE	
3	E03-04	LOCAÇÃO - BOOMERANG	
4	E04-04	FÔRMAS VIGAS - BOOMERANG	

Tabela 01 - Relação das pranchas



CNPJ 35.949.131/0001-02 - CREA-SC - 174.451-0 Rua Carlos Gosmes, 14 - Sala 05, Centro, Concórdia - SC



2.2 Projeto de Fundações

O projeto de fundações foi realizado a partir da apuração, por meio de cálculo estático, dos carregamentos a serem transmitidos para a infraestrutura.

Para a obtenção dos esforços nas fundações da estrutura, foram consideradas as cargas especificadas na NBR-6120, incluindo-se o peso próprio dos elementos estruturais de fundação, sendo que a obtenção dos esforços na fundação foram especificadas do projeto da estrutura metálica.

Optou-se pela solução de fundações diretas rasas com a utilização, de sapatas de concreto armado projetadas para atuar sobre terreno com capacidade de suporte de 4,0Kgf/cm².

Deverá ser aplicado previamente a regularização com brita com espessura de 10cm e um lastro de concreto magro com 5 cm de espessura para execução das sapatas.

Jamais concretar em presença de água, sem que cuidados especiais para contornar esta situação sejam adotados. É importante salientar que concretagens submersas têm procedimentos completamente diversos das demais operações de preenchimento de formas, cabendo ao engenheiro construtor adotá-los em toda sua extensão.

2.3 Projeto de Estrutura de Concreto Armado

Este empreendimento consta com fundações em sapatas, executados em concreto armado usinado com fck > 30 Mpa. A estrutura consiste em adoção em vigas e pilares, conforme níveis indicados em projetos.

As fundações de apoio as estruturas metálicas, consiste em fundações diretas ancoradas em rocha conforme detalhado na prancha nº E01-04.

As dimensões de todos elementos estão elencadas no projeto. Os esforços foram apurados a partir de análise espacial elástica de modelo estrutural convenientemente proposto realizada por softwares de uso consagrado.

Foi adotado como resistência característica do concreto o valor de 30 MPa. O aço empregado é do tipo CA-50 e CA-60.

O dimensionamento de todos elementos seguiu incondicionalmente o prescrito pela NBR – 6118, quanto aos estados limites último e de utilização.

O projeto, dimensionamento e detalhamento de uma estrutura de concreto armado, tem como objetivo, quantificar todos os esforços que possam vir a atuar sobre a estrutura, de tal forma que está, em regime normal de serviço, possa absorvê-los, dentro de padrões de segurança normatizados. Os carregamentos e pesos específicos adotados no presente projeto são os seguintes:

- Peso específico do concreto armado: 2.500 kgf/m³;
- Peso próprio da estrutura metálica conforme indicado em projeto;
- Cargas de vento conforme indicado em projeto;



CNPJ 35.949.131/0001-02 - CREA-SC - 174.451-0 Rua Carlos Gosmes, 14 - Sala 05, Centro, Concórdia - SC



3 RECOMENDAÇÕES CONSTRUTIVAS

3.1 Armação Aço CA 50 / CA 60

O posicionamento da armadura será de acordo com o projeto estrutural visando traspasses, intercalagens, dobras, raio mínimo das dobras, espaçamento de estribos, sendo que o recobrimento da armadura nunca será menor que 3,0 cm para as peças que receberem revestimento, ou de acordo com o projeto estrutural, desse modo a armação deverá receber pastilhas de argamassa, com a mesma resistência do concreto empregado e mesmo fator água/cimento, ou espaçadores plásticos adequados, em número suficiente e dimensões tais que permitam o perfeito posicionamento.

3.2 Concreto Inclusive Lançamento

Deverá ser usinado, salvo expressa autorização em contrário da fiscalização, com controle periódico e fator água/cimento entre 0,30 a 0,65 obtido através de aditivos adequados.

3.3 Cimento

O cimento recebido em obra deve ser acompanhado de documento que comprove o atendimento às especificações das normas vigentes correspondente ao período de produção do lote entregue.

Não deverá ser aceito se tiver sua embalagem original danificada no transporte, só podendo ser aberto quando de sua aplicação.

Deverá ser refugado cimento que apresentar sinais de início de hidratação (empedramento).

Em caso de dúvida quanto à adequação do material, o mesmo deverá ser submetido a ensaios de verificação previstos na NBR-5741.

O armazenamento deverá ser feito em local coberto e ventilado (mas ao abrigo de correntes de ar, principalmente em dias úmidos). Os sacos deverão ser estocados sobre estrado de madeira distante cerca de 30cm do piso e paredes, e 50cm do teto. O empilhamento deverá ser feito com no máximo 10 sacos ou, caso o período de armazenagem seja inferior a 15 dias, 15 sacos. Esta medida tem como objetivo evitar o empedramento do cimento por compressão excessiva.

Na impossibilidade de estocar em local coberto, os sacos deverão ser protegidos com lona plástica impermeável e de cor clara.

A ordem de disposição no depósito deve ser tal que permita sempre o consumo do recebido anteriormente.

3.4 Agregados

Os agregados não poderão ser reativos com o cimento, e deverão ser suficientemente estáveis diante da ação dos agentes externos com os quais estarão a obra em contato.

A estocagem deverá ser feita de modo a não permitir a junção de dois ou mais tipos diferentes de agregado, ou a contaminação por materiais estranhos como terra, mato, gravetos, etc.



CNPJ 35.949.131/0001-02 - CREA-SC - 174.451-0 Rua Carlos Gosmes, 14 - Sala 05, Centro, Concórdia - SC



Para evitar que porções inferiores da pilha de agregados tenham umidade superior às das porções superiores, recomenda-se o desprezo de uma faixa de agregados de 15 centímetros próxima ao solo, que deverá ser previamente inclinado para permitir a drenagem. Este procedimento evita também a contaminação do agregado com o solo. Recomenda-se, ainda, que as pilhas tenham no máximo 1,5 m de altura.

Tendo em vista que a elevação de temperatura dos agregados altera a trabalhabilidade do concreto fresco, podendo até causar fissuras na fase de endurecimento, recomenda-se abrigá-los da incidência direta do sol, principalmente no verão. Caso isto não seja possível, aconselha-se, para o agregado graúdo, o umedecimento da pilha em tempo suficiente para que permita a evaporação do excesso de umidade antes da utilização do material.

Os agregados deverão estar isentos de substâncias prejudiciais, tais como torrões de argila, materiais friáveis, materiais carbonosos, materiais pulverulentos, matéria orgânica, etc., que possam vir a diminuir sua aderência à pasta de cimento, ou que prejudiquem as reações de pega e endurecimento do concreto, o que afetaria sua resistência mecânica e durabilidade. Além disso, as presenças de tais substâncias provocariam a desagregação do concreto.

A qualificação de um agregado, graúdo ou miúdo, para o emprego em concretos estruturais baseia-se no atendimento das exigências mínimas preconizadas pela NBR-7211 e NBR-12654. Esta qualificação deverá ser comprovada mediante documento entregue pelo fornecedor, representativo de um período máximo de seis meses de produção.

De acordo com a NBR-7211, agregados miúdos são areias de origem natural ou resultantes do britamento de rochas estáveis, ou a mistura de ambos, cujos grãos passam pela peneira #4.8mm, e ficam retidos na peneira #0,075 mm. A carência de finos no lote de agregados miúdos pode gerar coesão deficiente do concreto fresco, permitindo a ocorrência de segregação e fuga de nata de cimento, além de dificultar as operações de lançamento e acabamento do concreto (a mistura apresentar-se-ia "áspera"). Por outro lado, um excesso de finos pode resultar na necessidade de adição de mais água para manutenção de trabalhabilidade. Com isso, se não for aumentado o teor de cimento da mistura, haverá redução da resistência mecânica do concreto e da sua durabilidade.

Segundo a NBR-7211, os agregados graúdos são pedregulhos de origem natural ou britas obtidas de rochas estáveis, ou a mistura de ambos, cujos grãos passam por uma peneira com abertura nominal de 152 mm e ficam retidos na peneira #4.8 mm. A utilização de agregados graúdos de maiores dimensões gera concretos mais resistentes, devido tanto à menor quantidade de pasta de cimento para uma mesma trabalhabilidade, quanto pelo maior volume de partículas mais resistentes no concreto.

O agregado empregado na fabricação do concreto pré-moldado será a brita tamanho máximo 19mm, para melhor aparência da peça.

3.5 Água

A água utilizada para amassamento do concreto deverá ser analisada quando não se conhecerem antecedentes de sua utilização em concretos estruturais, ou quando existirem dúvidas quanto à sua qualidade.



CNPJ 35.949.131/0001-02 - CREA-SC - 174.451-0 Rua Carlos Gosmes, 14 - Sala 05, Centro, Concórdia - SC



A utilização de água inadequada pode gerar alterações nos tempos de início e fim de pega, redução da resistência mecânica, corrosão das armaduras, eflorescências e ações negativas sobre a durabilidade do concreto.

Devido à alta concentração de sais de cloro nas águas do mar, as mesmas jamais devem ser utilizadas para amassamento de concreto estrutural armado.

3.6 Aditivo

Os aditivos só poderão ser usados quando previstos no projeto e especificações ou, ainda, após a aprovação da FISCALIZAÇÃO. Estarão limitados aos teores recomendados pelo fabricante, observado o prazo de validade;

Só poderão ser usados os aditivos que tiverem suas propriedades atestadas por Laboratório nacional especializado e idôneo.

O emprego de doses inadequadas pode causar efeitos contrários aos esperados, além de problemas patológicos no concreto. A dosagem de aditivo, portanto, deve ser muito precisa em obra, sendo seu uso recomendado somente em obras onde haja controle de qualidade dos materiais, da dosagem e da execução.

Como regra geral, recomenda-se que se evite o emprego de aditivos, recorrendo ao uso de materiais, dosagem, mistura, lançamento e cura para obtenção de concretos com as propriedades desejadas. Caso seja absolutamente necessário o emprego de aditivos, dever-se-á procurar utilizar aqueles já reconhecidos pela boa prática.

3.7 Dosagem

O estabelecimento do traço do concreto será função da dosagem experimental (racional), na forma preconizada na NBR 6118/2014, de maneira que se obtenha, com os materiais disponíveis, um concreto que satisfaça às exigências do projeto a que se destina (fck), que deverá resultar num produto final homogêneo e com traço que assegure massa trabalhável de acordo com as dimensões e a armadura dos elementos estruturais, bem como, com os processos de lançamento e adensamento utilizados.

A granulometria, forma e proporção dos agregados, quantidade e tipo de cimento, o fator água/cimento e a presença de aditivos são fatores que influenciarão diretamente na trabalhabilidade de uma mistura. Assim sendo, tais fatores devem, por ocasião da dosagem, ser avaliados e otimizados.

Todas as dosagens de concreto serão caracterizadas pelos seguintes elementos:

- Resistência de dosagem aos 28 dias (fck28);
- Dimensão máxima característica (diâmetro máximo) do agregado em função das dimensões das peças a serem concretadas;
- Consistência medida através de "slump-test", de acordo com o método NORMATIVO
- Granulométrica dos agregados;
- Fator água/cimento em função da resistência e da durabilidade desejadas;
- Controle de qualidade a que será submetido o concreto;
- Adensamento a que será submetido o concreto;
- Índices físicos dos agregados (massa especifica, peso unitário, coeficiente de inchamento e umidade).



CNPJ 35.949.131/0001-02 - CREA-SC - 174.451-0 Rua Carlos Gosmes, 14 - Sala 05, Centro, Concórdia - SC



3.8. Mistura e Adensamento

O adensamento deverá estar conforme NBR 6118/2014 mais o seguinte:

Somente será admitido o adensamento manual em peças de pequena responsabilidade estrutural, a critério da FISCALIZAÇÃO. As camadas não deverão exceder a 20 cm de altura.

O adensamento será cuidadoso, de forma que o concreto ocupe todos os recantos da fôrma.

Serão adotadas precauções para evitar vibração da armadura, de modo a não formar vazios ao seu redor nem dificultar a aderência com o concreto.

Os vibradores de imersão não serão deslocados horizontalmente. A vibração será apenas a suficiente para que apareçam bolhas de ar e uma fina película de água na superfície do concreto.

A vibração será feita a uma profundidade não superior à agulha do vibrador. As camadas a serem vibradas terão, preferencialmente, espessura equivalente a 3/4 do comprimento da agulha.

As distâncias entre os pontos de aplicação do vibrador serão da ordem de 6 a 10 vezes o diâmetro da agulha (aproximadamente 1,5 vez o raio de ação). É aconselhável a vibração por períodos curtos em pontos próximos, ao invés de períodos longos num único ponto ou em pontos distantes.

Será evitada a vibração próxima às fôrmas (menos de 100 mm), no caso de se utilizar vibrador de imersão.

A agulha será sempre introduzida na massa de concreto na posição vertical, ou, se impossível, com a inclinação máxima de 45°, sendo retirada lentamente para evitar formação de buracos que se encherão somente de pasta. O tempo de retirada da agulha pode estar compreendido entre 2 ou 3 segundos ou até 10 a 15 segundos, admitindo-se, contudo, maiores intervalos para concretos mais secos, ouvida previamente a FISCALIZAÇÃO, que decidirá em função da plasticidade do concreto. Na vibração por camadas, far-se-á com que a agulha atinja a camada subjacente

para assegurar a ligação duas a duas.

Admitir-se-á a utilização, excepcionalmente, de outros tipos de vibradores (fôrmas, réguas, etc.).

A mistura local, para concreto estrutural deverá ser, obrigatoriamente, mecânica. Em dias quentes recomenda-se a molhagem prévia da cuba da betoneira e dos agregados graúdos, com o objetivo de reduzir a temperatura e consequentemente, a evaporação de água da mistura, o que poderia afetar as suas características.

Observar a capacidade da betoneira, lembrando que o volume de concreto misturável corresponde a cerca de 30 a 40% de sua capacidade nominal, a fim de se obter uma mistura homogênea.

O tempo de mistura dos materiais dependerá do número de rotações do misturador. Caso o tempo mínimo de mistura não seja obedecido, pode haver prejuízo para a homogeneidade e a resistência do concreto. A NBR-12655 recomenda um tempo mínimo de mistura de 60 segundos, aumentando-se 15 segundos para cada metro cúbico de capacidade nominal da betoneira, ou conforme especificação do fabricante. O prolongamento deste tempo na razão de três vezes do limite mínimo causará um certo enrijecimento do concreto prejudicando, consequentemente, a trabalhabilidade e favorecendo a segregação.



CNPJ 35.949.131/0001-02 - CREA-SC - 174.451-0 Rua Carlos Gosmes, 14 - Sala 05, Centro, Concórdia - SC



A relação à ordem de colocação dos materiais na betoneira recomenda-se o que segue:

- 1 100% do agregado graúdo;
- 2 50% da água de amassamento;
- 3 100% do cimento;
- 4 50% da água de amassamento;
- 5 100% do agregado miúdo.

Cabe lembrar que a ordem em que os materiais são colocados na betoneira, influi diretamente na trabalhabilidade do concreto e na aderência pasta/agregado e, deste modo, na resistência do concreto.

3.9. Transporte do Concreto

O transporte do concreto será efetuado de maneira que não haja segregação ou desagregação de seus componentes, nem perda sensível de qualquer deles por vazamento ou evaporação.

Neste sentido, quando transportado em carrinhos de mão ou elevadores, dever-se-á evitar vibrações que possam causar segregação. Concretos de consistência fluída (abatimento > 70mm no ensaio de consistência), são facilmente segregáveis neste tipo de transporte.

A perda da trabalhabilidade poderá se dar pela evaporação da água, pelo início das reações de hidratação do cimento, pela perda de pasta que fica aderida à betoneira ou, ainda, devido aos elementos utilizados no transporte. Nestes casos, de forma alguma deverá ser adicionada mais água à mistura para melhoria da trabalhabilidade, sem avaliação da necessidade de uma nova dosagem de materiais, sob o risco de se ter significativa redução da resistência mecânica do concreto quando endurecido e prejuízo à sua durabilidade. Neste sentido, quando transportado em carrinhos de mão ou elevadores, dever-se-á evitar vibrações que possam causar segregação. Concretos de consistência fluída (abatimento > 70mm no ensaio de consistência), são facilmente segregáveis neste tipo de transporte.

Poderão ser utilizados na obra, para transporte do concreto da betoneira ao ponto de descarga ou local da concretagem, carrinhos de mão com roda de pneu, jericas, caçambas, pás mecânicas, etc., não sendo permitido, em hipótese alguma, o uso de carrinhos com roda de ferro ou borracha maciça.

No bombeamento do concreto, deverá existir um dispositivo especial na saída do tubo para evitar a segregação. O diâmetro interno do tubo será, no mínimo, 3 vezes o diâmetro máximo do agregado, quando utilizada brita, e 2,5 vezes o diâmetro, no caso de seixo rolado.

O transporte do concreto não excederá ao tempo máximo permitido para seu lançamento, que é de 1 hora.

Sempre que possível, será escolhido sistema de transporte que permita o lançamento direto nas fôrmas. Não sendo possível, serão adotadas precauções para manuseio do concreto em depósitos intermediários.

O transporte a longas distâncias só será admitido em veículos especiais dotados de movimentos capazes de manter uniforme o concreto misturado.

No caso de utilização de carrinhos ou padiolas (jericas), buscar-se-ão condições de percurso suave, tais como rampas, aclives e declives, inclusive estrados.



CNPJ 35.949.131/0001-02 - CREA-SC - 174.451-0 Rua Carlos Gosmes, 14 - Sala 05, Centro, Concórdia - SC



Quando os aclives a vencer forem muito grandes (caso de 1 ou mais andares), recorrer-se-á ao transporte vertical por meio de elevadores de obra (guinchos).

3.10 Lançamento

Conforme NBR 6118/2014, mais o seguinte:

Competirá ao CONSTRUTOR informar, com oportuna antecedência, à FISCALIZAÇÃO: dia e hora do início das operações de concretagem estrutural, tempo previsto para sua execução e os elementos a serem concretados.

Não será permitido o lançamento do concreto de altura superior a 2 m para evitar segregação. Em quedas livres maiores, utilizar-se-ão calhas apropriadas; não sendo possíveis as calhas, o concreto será lançado por janelas abertas na parte lateral ou por meio de funis ou trombas.

Nas peças com altura superior a 2 m, com concentração de armaduras e de difícil lançamento, além dos cuidados do item anterior será colocada no fundo da fôrma uma camada de argamassa de 5 a 10 cm de espessura, feita com o mesmo traço do concreto que vai ser utilizado, evitando-se com isto a formação de "nichos de pedras".

Será de 1 hora o intervalo máximo de tempo permitido entre o término do amassamento do concreto e o seu lançamento.

Quando do uso de aditivos retardadores de pega, o prazo para lançamento poderá ser aumentado em função das características do aditivo, a critério da FISCALIZAÇÃO. Em nenhuma hipótese será permitido o lançamento após o início da pega.

Não será permitido o uso de concreto remisturado.

Nos lugares sujeitos à penetração de água, serão adotadas providências para que o concreto não seja lançado havendo água no local; e mais, a fim de que, estando fresco, não seja levado pela água de infiltração.

As concretagens deverão ser precedidas de acurada verificação das formas e armaduras, em todos seus aspectos. Previamente deverá ser garantida a suficiência de materiais, pessoal e equipamentos, a fim de evitar descontinuidades imprevistas.

As formas deverão estar devidamente preparadas para receberem o concreto, isto é, isentas de qualquer material estranho. A existência de janelas nas formas, principalmente em elementos verticais, facilitará a limpeza.

Caso as formas sejam absorventes, as mesmas deverão ser umedecidas para não reterem a água de amassamento do concreto.

O lançamento do concreto deverá ser feito em camadas sucessivas com altura entre 40 e 50cm quando da utilização de adensamento mecânico, e de cerca de 20cm para adensamento manual.

Quando o lançamento for feito através de bombas ou tremonhas, a extremidade da mesma deverá estar muito próxima ou praticamente submersa no concreto, e ir subindo à medida que a concretagem tenha andamento, isto a fim de evitar a queda livre do concreto e sua segregação.

Quando houver necessidade de interrupção da concretagem, a posição da junta deverá ser escolhida previamente, em pontos da estrutura onde os esforços atuantes sejam mínimos. Neste aspecto, recomenda-se dispor as juntas a aproximadamente 1/5 do vão a partir dos apoios, tanto em vigas como em lajes.



CNPJ 35.949.131/0001-02 - CREA-SC - 174.451-0 Rua Carlos Gosmes, 14 - Sala 05, Centro, Concórdia - SC



As superfícies de contato entre o concreto "velho" e o concreto "novo" são suscetíveis à formação de ninhos de concretagem, caracterizando-se como locais de aderência deficiente. Caso não sejam inadequadamente executadas poderão vir a afetar a estanqueidade, resistência mecânica e a durabilidade da estrutura.

Para concretagem em contato direto com o solo, em todas as superfícies de terra contra as quais o concreto será lançado deverão ser compactadas e livres de água empoçada, lama ou detritos. Solos menos resistentes deverão ser removidos e substituídos por concreto magro ou por solos selecionados e compactados até a densidade das áreas vizinhas. A superfície do solo deverá ser convenientemente umedecida antes do lançamento.

Qualquer imperfeição ou falha de concretagem deverá ser objeto de estudos por engenheiro habilitado e experiente nesta área técnica, não se admitindo uso de materiais diversos de argamassas minerais especiais para reparos superficiais ou grautes e micro concretos aditivados para reparos profundos.

A concretagem seguirá rigorosamente o programa de lançamento preestabelecido para o projeto.

Não será permitido o "arrastamento" do concreto, pois o deslocamento da mistura com enxada, sobre fôrmas, ou mesmo sobre o concreto já aplicado, poderá provocar perda da argamassa por adesão aos locais de passagem. Caso seja inevitável, poderá ser admitido, a critério da FISCALIZAÇÃO, o arrastamento até o limite máximo de 3 m.

3.11. Cura do Concreto

Conforme NBR 6118/2014, mais as disposições seguintes:

Enquanto não atingir endurecimento satisfatório, o concreto deverá ser protegido contra agentes prejudiciais, tais como mudanças bruscas de temperatura, secagem, chuva torrencial, agentes químicos, bem como contrachoques ou vibrações de intensidade tal que possa produzir fissuração na massa do concreto ou prejudicar a sua aderência à armadura.

A cura terá por objetivo principal manter a água de amassamento no interior da massa de concreto durante os primeiros dias, período este que compreende a pega e o início do endurecimento, ou até que o desenvolvimento das reações de hidratação tenha alcançado níveis satisfatórios, evitando assim, a formação de fissuras.

Dependendo das condições locais, dimensões e posição dos elementos, poder-se-á optar entre os seguintes métodos de cura consagrados pela prática:

- Lâmina de água:
- · Camada de areia saturada;
- Camada de serragem saturada;
- Sacos de pano com material úmido:
- Umedecimento das formas.

A pulverização de água sobre o concreto como método de cura somente poderá ser empregada quando houver um controle rigoroso de periodicidade da molhagem, sob o risco de ocorrência de fissuramento do concreto pela alternância de ciclos molhagem/secagem.

No caso de cura úmida, o processo deverá iniciar assim que o concreto atingir um grau de endurecimento satisfatório.



CNPJ 35.949.131/0001-02 - CREA-SC - 174.451-0 Rua Carlos Gosmes, 14 - Sala 05, Centro, Concórdia - SC



Os tempos ideais de cura do cimento são os apresentados a seguir:

Cimento Portland comum:

• Tempo mínimo de cura: 7 dias

• Tempo ideal de cura: 14 dias

3.12 Equipamentos

O CONSTRUTOR manterá permanentemente na obra, como mínimo indispensável para execução do concreto, 1 betoneira e 2 vibradores. Caso seja usado concreto pré-misturado, torna-se dispensável a exigência da betoneira.

Poderão ser empregados vibradores de imersão, vibradores de fôrma ou réguas vibradoras, de acordo com a natureza dos serviços executados e desde que satisfaçam à condição de perfeito adensamento do concreto.

A capacidade mínima da betoneira será a correspondente a 1 traço com consumo mínimo de 1 saco de cimento.

Serão permitidos todos os tipos de betoneira, desde que produzam concreto uniforme e sem segregação dos materiais.

3.13. Execução

A execução de qualquer parte da estrutura implica integral responsabilidade do CONSTRUTOR, quanto à sua resistência e estabilidade.

3.14. Inspeção do Concreto

Na hipótese de ocorrência de lesões, como "ninhos de concretagem", vazios ou demais imperfeições, a FISCALIZAÇÃO fará exame da extensão do problema e definirá os casos de demolição e recuperação de peças.

Em caso de não-aceitação, por parte da FISCALIZAÇÃO, do elemento concretado, o CONSTRUTOR se obriga a demoli-lo imediatamente, procedendo à sua reconstrução, sem ônus para o MUNICÍPIO.

As imperfeições citadas serão corrigidas conforme descrito nos itens a seguir:

Desbaste com ponteira da parte imperfeita do concreto, deixando-se a superfície áspera e limpa.

Preenchimento do vazio com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, usando adesivo estrutural à base de resina epóxi. No caso de incorreções que possam alterar a seção de cálculo da peça, substituir-se-á a argamassa por concreto no traço 1:2:2.

Quando houver umidade ou infiltração de água, o adesivo estrutural será substituído por impermeabilizante de pega rápida, submetendo-se o produto a ser usado à apreciação da FISCALIZAÇÃO, antes da utilização.

A FISCALIZAÇÃO procederá, posteriormente, a um segundo exame para efeito de aceitação.

4 Fôrmas

As fôrmas e escoramentos obedecerão aos critérios da NBR 7190/2022 e da NBR 8800/2008

As formas deverão ser executadas rigorosamente conforme as dimensões indicadas em projeto, com materiais de boa qualidade e adequados ao tipo de acabamento pretendido para as superfícies das peças concretadas. Todas as formas deverão ser



CNPJ 35.949.131/0001-02 - CREA-SC - 174.451-0 Rua Carlos Gosmes, 14 - Sala 05, Centro, Concórdia - SC



fabricadas com materiais estáveis em presença de água, entende-se como tal aqueles capazes de enfrentar as intempéries em prazo previsto para seu uso.

Tendo em vista que eventuais movimentações das formas que se produzirem entre o momento do lançamento do concreto e o início da pega, poderão causar o aparecimento de fissuras, as formas deverão ser dimensionadas de modo que não possam sofrer deformações prejudiciais, quer sob a ação dos fatores ambientais, quer sob a carga, especialmente do concreto fresco, considerando nesta o efeito do adensamento sobre o empuxo do concreto.

As formas compõem uma estrutura sob responsabilidade do engenheiro responsável pela execução, a quem cabe providenciar sua estabilidade antes, durante e, pelo prazo necessário, após as concretagens, sem deformações laterais ou verticais, impedindo, assim, a introdução de quaisquer malformações na estrutura permanente de concreto. Além disto, deverão ser capazes de auxiliar a manutenção das armaduras em suas corretas posições, sem deslocamentos que alterem seus desempenhos no interior das peças de concreto.

Deverão ainda ser tomados cuidados nas emendas dos diversos componentes das formas, bem como com o emprego de aditivos desformantes, pois os mesmos poderão vir a causar manchas no concreto.

Deverão ser evitadas vibrações excessivas causadas pelo tráfego de veículos, pessoas ou equipamentos sobre as formas, ou ainda pela utilização incorreta de vibradores.

Antes do lançamento do concreto as juntas das formas deverão ser vedadas e as superfícies que ficarão em contato com o concreto deverão estar isentas de impurezas prejudiciais à qualidade do acabamento. As formas deverão ser molhadas até a saturação.

Cada pontalete de madeira só poderá ter uma emenda, a qual não deverá ser feita no terço médio do seu comprimento. Nas emendas, os topos das duas peças deverão ser planos e normais ao eixo comum. Deverão ser afixadas com sobrejuntas em toda a volta das emendas.

As fôrmas de superfícies curvas serão apoiadas sobre cambotas de madeira préfabricadas. O CONSTRUTOR, para esse fim, procederá à elaboração de desenhos de detalhes dos escoramentos, submetendo-os oportunamente a exame e autenticação da FISCALIZAÇÃO.

Os andaimes deverão ser perfeitamente rígidos, impedindo, desse modo, qualquer movimento das fôrmas no momento da concretagem. É preferível o emprego de andaimes metálicos.

5 ESCORAMENTO

Deverá ser executado escoramento de modo que este não sofra, sob a ação de seu peso, do peso da estrutura e das cargas acidentais que possam atuar durante o andamento da obra, deformações prejudiciais à forma da estrutura ou que possam causar esforços no concreto na fase de cura.

As escoras deverão ter dimensões compatíveis com o espaçamento projetado, sob o risco de ocorrer flambagem das mesmas. No caso de cargas elevadas, recomendase aumentar a seção das escoras, ao invés de reduzir o espaçamento entres as mesmas, a fim de não prejudicar as condições de movimentação de pessoal e equipamentos.



CNPJ 35.949.131/0001-02 - CREA-SC - 174.451-0 Rua Carlos Gosmes, 14 - Sala 05, Centro, Concórdia - SC



No caso de escoras apoiadas no solo, e em caso de dúvida quando à capacidade de suporte deste, o mesmo deverá ser compactado ou revestido com material resistente.

6. DESMOLDAGEM DE FÔRMAS E ESCORAMENTOS

A retirada das fôrmas obedecerá a NBR 6118/2014, atentando-se para os prazos recomendados:

As formas e o escoramento deverão ser mantidos no local o tempo suficiente para que o concreto desenvolva as resistências previstas, para evitar a deformação excessiva do conjunto e consequente formação de fissuras.

Da mesma forma, o carregamento da estrutura poderá se processar somente quando o concreto apresentar resistência suficiente.

Sabe-se que a relação entre a tensão e a deformação do concreto é função do tempo. Sob uma tensão constante (carga), há um aumento progressivo da deformação com o tempo, sendo que a deformação final pode ser bem maior que a deformação que ocorre no momento da aplicação da carga (deformação elástica instantânea). Este fenômeno é denominado fluência. Dentre os inúmeros fatores que afetam a fluência de uma peça de concreto, pode-se destacar como um dos mais importantes a resistência do concreto no momento da aplicação da carga. Dentro de amplos limites, a fluência é inversamente proporcional à resistência do concreto no momento da aplicação do carregamento. Portanto, todo e qualquer fator que influir no desenvolvimento das resistências do concreto, estará, consequentemente, afetando o fenômeno da fluência.

A retirada das formas deverá obedecer, no mínimo, o seguinte cronograma:

- Faces laterais: 3 dias
- Faces inferiores com pontaletes bem encunhados: 14 dias
- Faces inferiores sem pontaletes: 21 dias

No caso de se deixar pontaletes após a desforma, estes não deverão ser colocados em posições tais que possam produzir esforços contrários àqueles para os quais a peça foi projetada. Um exemplo comum deste erro é a permanência de escoras somente na extremidade de lajes em balanço, fazendo com que a mesma se comporte como bi-apoiada, resultando, na maioria dos casos, em deformações excessivas na peça e fissuramento da mesma.

7 ARMADURAS

As barras de aço não deverão apresentar excesso de ferrugem, manchas de óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que impeça uma perfeita aderência ao concreto. Serão adotadas precauções para evitar oxidação excessiva das barras de espera, as quais, antes do início da concretagem, deverão estar limpas.

A armadura não poderá ficar em contato direto com a fôrma, obedecendo-se para isso à distância mínima prevista na NBR 6118-2014 e no projeto estrutural. Para isso serão empregados afastadores de armadura dos tipos "clips" plásticos ou pastilhas de argamassa.

Todas armaduras serão constituídas em aço CA-50A e CA-60, conforme especificações constantes no projeto.



CNPJ 35.949.131/0001-02 – CREA-SC – 174.451-0 Rua Carlos Gosmes, 14 – Sala 05, Centro, Concórdia - SC



Deverão ser evitadas barras de aço estocadas inadequadamente por longo tempo devido às alterações de diâmetro induzidas por corrosão e oxidação. As barras deverão estar perfeitamente limpas, sem quaisquer resquícios de materiais graxos e óleos nas superfícies, a fim de evitar deficiências de aderência ao concreto.

O armazenamento das barras de aço far-se-á tomando o cuidado de deixar as barras afastadas cerca de 30cm do solo, que deverá estar coberto por uma camada de brita, a fim de evitar danos oriundos do excesso de umidade e agentes biológicos. Além disso, a proteção com lona plástica também é recomendada.

As armaduras deverão ser executadas de acordo com o projeto, observando-se rigorosamente as características do aço, número de camadas, dobramento de estribos e das barras retas ou dobradas. O espaçamento entre camadas deverá ser de 2cm.

O aparelhamento das barras deverá atentar para os diâmetros de dobramento de cada bitola preconizados pela NBR-6118, para evitar escoamento e fragilização antes da introdução dos carregamentos de serviço.

Após armadas, as barras deverão manter suas posições se deformações até e durante a concretagem, de maneira a desempenhar suas funções nas seções de concreto armado.

Cuidados especiais deverão ser tomados para providenciar o cobrimento protetor especificado, de maneira a garantir vida útil compatível com os níveis de agressão do ambiente em que estará inserida a peça.

Dever-se-á considerar a rigidez da armadura e as características do elemento estrutural na definição do espaçamento e distribuição dos afastadores de armadura dos tipos "clips" plásticos (figura 02), ou pastilhas de argamassa, que não deverão distar mais de 1.5m entre si. Não deverão ser utilizadas barras de aço, brita ou outros elementos semelhantes como espaçadores entre barras ou entre barra e forma. Também não será permitido elevar a armadura após o lançamento do concreto.

Não cometer excessos na aplicação de líquidos desmoldantes, sob pena de prejudicar seriamente o cobrimento protetor das armaduras.

Jamais fazer "garrafa" nas esperas dos pilares, para evitar "engaiolamento" do concreto com a formação de vazios no pé destes elementos.

As diferentes partidas de ferro serão depositadas e arrumadas de acordo com a bitola, em lotes aproximadamente iguais de acordo com as normas, separados uns dos outros, de modo a ser estabelecida fácil correspondência entre os lotes e as amostras retiradas para ensaios.






Figura 02 – Cobrimento da armadura e Espaçador plástico



CNPJ 35.949.131/0001-02 - CREA-SC - 174.451-0 Rua Carlos Gosmes, 14 - Sala 05, Centro, Concórdia - SC



8. DISPOSIÇÕES DIVERSAS

Nenhum conjunto de elementos estruturais (sapatas, pilares, vigas, etc.) poderá ser concretado sem prévia e minuciosa verificação, por parte do CONSTRUTOR e da FISCALIZAÇÃO, da perfeita disposição, dimensões, ligações e escoramentos das fôrmas e armaduras correspondentes, bem como, sem prévio exame da correta colocação de canalizações elétricas, hidráulicas e outras que devam ficar embutidas na massa do concreto.

As furações para passagem de canalização através de vigas ou outros elementos estruturais, quando não previstas em projeto, serão guarnecidas com buchas ou caixas localizadas nas fôrmas. A localização e dimensões de tais furos, serão objeto de atento estudo do CONSTRUTOR no sentido de evitar-se enfraquecimento prejudicial à segurança da estrutura. Antes da execução, serão submetidas à aprovação da FISCALIZAÇÃO.

Como diretriz geral, nos casos em que não haja indicação precisa no projeto estrutural, haverá a preocupação de situar os furos, tanto quanto possível, na zona de tração das vigas ou outros elementos atravessados.

Caberá inteira responsabilidade ao CONSTRUTOR pela execução de aberturas em peças estruturais, cumprindo-lhe propor a FISCALIZAÇÃO as alterações que julgar convenientes, tanto no projeto estrutural, quanto nos projetos de instalações.

9. TESTES

Os testes obedecerão ao contido nos itens anteriores sobre controle da resistência do concreto e demais especificações do presente caderno de encargos e projetos.

A partir dos resultados obtidos, o CONSTRUTOR deverá fornecer parecer conclusivo sobre a aceitação da estrutura conforme NBR 6118/2014, em 2 vias, a FISCALIZAÇÃO. Este devolverá uma das vias autenticada e, se for o caso, acompanhada de comentários.

A FISCALIZAÇÃO, poderá exigir do CONSTRUTOR, caso julgue necessário e independentemente da apresentação dos testes exigidos, a realização complementar de testes destrutivos e não destrutivos mencionados neste caderno de encargos e projeto.

Caso o resultado dos testes mencionados, não seja aceitável, o CONSTRUTOR arcará com todo o ônus que advenha dos testes mencionados no item anterior.

10. TESTES DESTRUTIVOS - CORPO DE PROVA

10.1 Definição

O presente ensaio tem por objetivo proporcionar informações sobre as propriedades do concreto executado na obra, em comparação com as características do projeto estrutural e das normas a seguir:

NBR-8953-2015- Concreto para fins estruturais - classificação por grupos de resistência

NBR-5738-2016- Moldagem e cura de corpos-de-prova de concreto, cilíndricos ou prismáticos

NBR-6118-2014- Projeto e execução de obra de concreto armado.



CNPJ 35.949.131/0001-02 - CREA-SC - 174.451-0 Rua Carlos Gosmes, 14 - Sala 05, Centro, Concórdia - SC



10.2. Moldagem e cura dos corpos-de-prova

A amostra destinada a moldagem deverá ser retirada de acordo com método apropriado conforme norma.

Na medida do possível, os corpos-de-prova deverão ser moldados em local próximo daquele em que devem ser armazenados nas primeiras 24 horas.

Deverão ser utilizadas fôrmas cilíndricas de altura igual a 2 vezes o diâmetro da base, sendo considerado padrão o cilindro 15 x 30 cm. As fôrmas são metálicas com espessuras compatíveis com as determinações da ABNT, devendo ser providas de dispositivos que impeçam a fuga de argamassa.

O concreto, deverá ser colocado em camadas compatíveis com o processo de adensamento a que será submetido, fazendo-se o adensamento manual com barra de ferro de 16 mm de diâmetro e altura de 60 cm, não podendo penetrar nas camadas já adensadas, observando-se mais o seguinte:

- Concretos mais fluidos: 4 camadas 30 golpes;
- Concretos razoavelmente trabalháveis: 6 camadas 60 golpes.

Após a colocação de cada camada terá início o adensamento.

A face superior será alisada com a haste ou com a régua metálica a fim de que o corpo tenha altura constante, o que se consegue com o nivelamento superior feito em duas direções perpendiculares. Evitam-se cavidades, colocando-se nos topos um pouco de argamassa colhida no próprio concreto.

E depois da desmoldagem, os corpos-de-prova deverão ser conservados em caixa de areia úmida com espessura mínima de 5 cm de areia cobrindo todas as faces do cilindro. A areia deverá ser mantida saturada depois de colocados os corpos-de-prova no lugar.

Tanto nos moldes como nas caixas, os corpos-de-prova deverão ser protegidos, devendo permanecer à temperatura ambiente do canteiro. No laboratório, a conservação será efetuada em atmosfera saturada de umidade e temperatura de 21 +/ 2°C.

Todos os corpos-de-prova deverão ser identificados, de forma que caracterizem:

- Procedência;
- Data da moldagem;
- Peça da estrutura onde se utilizou o concreto;
- Nome do moldador:
- Marca do cimento;
- Características dos agregados;
- Informações adicionais, tais como traço utilizado e consistência.

11. ACEITAÇÃO DA ESTRUTURA

Será feita conforme preconiza a NBR 6118/2014, no que se refere à aceitação automática da estrutura, fckest >= fck.

Constatado pela FISCALIZAÇÃO, elemento estrutural deficiente, correrão por conta do CONSTRUTOR as despesas referentes a ensaios especiais do concreto e da estrutura, bem como a demolição e reconstrução do elemento citado.



CNPJ 35.949.131/0001-02 - CREA-SC - 174.451-0 Rua Carlos Gosmes, 14 - Sala 05, Centro, Concórdia - SC



12 MEMÓRIA DE CÁLCULO

Neste item são feitos comentários sobre os diversos tipos de materiais, sendo que, suas observâncias nas etapas de concretagem no local da obra são indispensáveis para a perfeita execução da estrutura do projeto em questão.

Além dos materiais propriamente ditos, comentar-se-á a respeito da melhor forma de armazenamento, bem como dos procedimentos que deverão ser adotados para a execução das diversas etapas dos serviços.

12.1 Critérios de dimensionamento

Preferencialmente, o concreto estrutural será usinado, fornecido pelo construtor ou terceiro, oriundo de instalações adequadas, de acordo com as normas indicadas.

12.2 Resistência a compressão (classe)

O concreto empregado na execução da estrutura deverá possuir fck mínimo de 30 MPa, ou seja, classe C, conforme NBR6118:2014. Ao efetuar o pedido do concreto, solicitar o maior número de informações acerca do material, conforme especificado na sugestão de pedido.

12.3 Característica do concreto

Foi considerado um concreto com massa específica real normal, compreendida entre 2000 e2800 kg/m³ (concreto normal). Dentro desta faixa, foi adotada a massa específica de 2500 kg/m³, considerando já as armaduras, as principais características do concreto estão indicadas na tabela 03.

	CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO								
Elemento	fck (kgf/cm²)	Ecs (kgf/cm²)	fct (kgf/cm²)	Abatimento (cm)	Coeficiente de dilatação térmica (/ºC)				
Pilares	300	260716	28.96	12.00	0.00001				
Sapats	300	260716	28.96	12.00	0.00001				

Tabela 02 - Característica do concreto

12.4 Classe de agressividade ambiental (CA)

A durabilidade da estrutura com adequada segurança, estabilidade e aptidão em serviço durante o período correspondente a vida útil da estrutura, para este projeto foram adotados critérios em relação à classe de agressividade ambiental e valores de cobrimentos das armaduras, conforme apresentado nas tabelas a seguir.



CNPJ 35.949.131/0001-02 - CREA-SC - 174.451-0 Rua Carlos Gosmes, 14 - Sala 05, Centro, Concórdia - SC



DEFINIÇÃO DA CA								
Pavimento	Classe de agressividade ambiental	Agressividade	Risco de deterioração da estrutura					
Todos	II	moderada	pequeno					

Tabela 03 – Definição da classe de agressividade

DEFINIÇÃO DOS COBRIMENTOS							
Flamonto		Cobrimento (cr	n)				
Elemento	Peças externas	Peças internas	Peças em contato com o solo				
Vigas	3.00	3.00	5.00				
Pilares	3.00	3.00	5.00				
Sapatas	5.00	5.00	5.00				

Tabela 04 – Definição dos cobrimentos

12.5 Propriedade do concreto

Considera-se neste projeto que os esforços estruturais devem atender as características conforme a tabela 05.

	CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO									
Elemento	fck	Ecs	fct	Abatimento	Coeficiente de dilatação térmica					
	(kgf/cm²)	(kgf/cm²)	(kgf/cm²)	(cm)	(/ºC)					
Vigas	300	206716	28.96	5.00	0.00001					
Pilares	300	206716	28.96	5.00	0.00001					
Sapatas	300	206716	28.96	12.00	0.00001					

Tabela 05 - Característica do concreto

12.6 Propriedade do aço

A estrutura de concreto armado projetada deve ser executada com aço classificado pela NBR 7480 com valor característico da resistência de escoamento nas categorias CA-60 e CA-50. Os diâmetros e seções transversais nominais devem ser os especificados nos detalhamentos, atendendo as prescrições da NBR 7480. Os fios e barras podem ser lisos ou com saliências (ou mossas). Para cada categoria e



CNPJ 35.949.131/0001-02 - CREA-SC - 174.451-0 Rua Carlos Gosmes, 14 - Sala 05, Centro, Concórdia - SC



diâmetro, as saliências devem atender ao especificado na NBR 7480, conforma a tabela 06.

CARACTERÍSTICAS DO AÇO								
Categoria	Categoria (kgf/m³)		fyk (kgf/cm²)					
CA50	7850	2100000	5000					
CA60	7850	2100000	6000					

Tabela 06 - Característica do aço

Outros parâmetros foram considerados de acordo com as prescrições normativas, como:

- Diagramas tensão-deformação (para tração e compressão);
- Características de ductilidade;
- Resistência a fadiga;
- Soldabilidade.

12.7 Coeficiente de ponderação

A obtenção dos valores de cálculo das ações, foram definidos coeficientes de ponderação, conforme apresentado na tabela 07.

Ação	Coefici	Coeficientes de ponderação			Fatores de combinação		
, and the second	Desfavorável	Favorável	Fundações	Psi0	Psi1	Psi2	
Peso próprio (G1)	1.30	1.00	1.00	-	-	-	
Adicional (G2)	1.40	1.00	1.00	-	-	-	
Solo (S)	1.40	1.00	1.00	-	-	-	
Retração (R)	1.20	0.00	1.00	-	-	-	
Acidental (Q)	1.40	-	1.00	0.70	0.60	0.40	
Água (A)	1.20	-	1.00	1.00	1.00	1.00	
Subpressão (AS)	1.10	-	1.00	1.00	1.00	1.00	
Temperatura 1 (T1)	1.20	-	1.00	0.60	0.50	0.30	
Temperatura 2 (T2)	1.20	-	1.00	0.60	0.50	0.30	



CNPJ 35.949.131/0001-02 - CREA-SC - 174.451-0 Rua Carlos Gosmes, 14 - Sala 05, Centro, Concórdia - SC



Vento X+ (V1)	1.40	-	1.00	0.60	0.30	0.00
Vento X- (V2)	1.40	-	1.00	0.60	0.30	0.00
Vento Y+ (V3)	1.40	-	1.00	0.60	0.30	0.00
Vento Y- (V4)	1.40	-	1.00	0.60	0.30	0.00
Desaprumo X+ (D1)	1.20	1.00	1.00	-	-	-
Desaprumo X- (D2)	1.20	1.00	1.00	-	-	-
Desaprumo Y+ (D3)	1.20	1.00	1.00	-	-	-
Desaprumo Y- (D4)	1.20	1.00	1.00	-	-	-

Tabela 07 – Coeficiente de ponderação / Fatores de combinações

12.8 Combinações das ações –ELU - ELS

As ações de carregamento definidas, obteve-se as seguintes combinações para análise e dimensionamento da estrutura nos estados limites (ELU) últimos e de serviço (ELS).

12.9 Combinações das ações

O efeito do vento sobre a edificação é avaliado a partir de diversos parâmetros que permitem definir as forças aplicadas sobre a estrutura (P-Delta). Portanto, os parâmetros adotados para consideração do vento são apresentados na tabela 08.

Parâmetros	Valor adotado	Observações
Velocidade	40.00m/s	-
Nível do solo (S2)	0.00cm	-
Maior dimensão		
horizontal ou	Maior que 50 m	-
vertical (S2)		
Rugosidade do		Terrenos abertos em nível ou aproximadamente
terreno (S2)	Categoria II	em nível, com poucos obstáculos isolados, tais
terreno (32)		como árvores e edificações baixas.
Fator topográfico	1.0	Demais casos.
(S1)		



CNPJ 35.949.131/0001-02 - CREA-SC - 174.451-0 Rua Carlos Gosmes, 14 - Sala 05, Centro, Concórdia - SC



Fator estatístico (S3)	1.00	Edificações para hotéis e residências. Edificações para comércio e indústria com alto fator de ocupação.	
Ângulo do vento em relação à horizontal	0°	Fth.	
Direções de aplicação do vento	Vento X+ (V1) Vento X- (V2) Vento Y+ (V3) Vento Y- (V4)	Ver combinações de ações.	

Tabela 08 - Ações de vento na estrutura

12.10 Imperfeições globais

Os parâmetros adotados para definição das imperfeições geométricas globais devido ao desaprumo dos elementos verticais para verificação do estado limitem último da estrutura estão demonstrados na tabela 9.

Parâmetros	Valor adotado	Observações
Direções de	Direção X	Ver combinações
aplicação	Direção Y	de ações.

Tabela 9 - Imperfeições geométricas globais

12.11 Modelo de análise

A análise da estrutura foi realizada a partir da criação de um modelo de pórtico, sendo a estrutura formada por pilares e vigas admitidos como elementos lineares representados por seus eixos longitudinais.

12.12 Verificação de estabilidade Global e não linearidade física

A análise global da estrutura é um importante instrumento de avaliação da estrutura, permitindo também avaliar a importância dos esforços de segunda ordem globais. Os parâmetros para avaliação de estabilidade global (Gama-Z e P-Delta), quando aplicáveis, poderão ser verificados nos resultados do dimensionamento.

Para consideração aproximada da não linearidade física, considerou-se a rigidez dos elementos estruturais conforme apresentado na tabela 10.

Rigidez das Vigas	0.40 Ec.lc
Rigidez dos Pilares	0.80 Ec.lc
Rigidez das Lajes	0.50 Ec.lc

Tabela 10 - Verificação de estabilidade



CNPJ 35.949.131/0001-02 - CREA-SC - 174.451-0 Rua Carlos Gosmes, 14 - Sala 05, Centro, Concórdia - SC



12.13 Verificação do deslocamento horizontal

A tabela 11, demonstra os resultados obtidos e os limites no dimensionamento quanto ao deslocamento horizontal do pórtico, assim sendo, a edificação atende os critérios e limites de deslocamento horizontal.

Direção	Valor Obtido (cm)	Limite (cm)
X+	0,21	0,69
X-	0,21	0,69
Y+	0,12	0,69
Υ-	0,12	0,69

Tabela 11 - Deslocamento horizontal

12.14 Verificação de estabilidade

A tabela 12, demonstra que os resultados obtidos e os limites no dimensionamento, quanto a estabilidade global da edificação e quanto a incidência de vento nas mais variadas combinações, atendem os critérios globais de estabilidade.

Direção	Valor Obtido (cm)	Limite (cm)
X+	1,04	1,10
X-	1,06	1,10
Y+	1,04	1,10
Υ-	1,04	1,10

Tabela 12 - Valores obtidos da verificação de estabilidade

13 Considerações Finais

13.1 Alterações de Projeto

Não será permitido nenhuma alteração de projetos sem prévia autorização do fiscal responsável pela obra, quando as especificações ou quaisquer outros documentos forem eventualmente omissos ou surgirem dúvidas na interpretação de qualquer peça gráfica ou outro elemento informativo, deverá sempre ser consultado a FISCALIZAÇÃO, que diligenciará no sentido de que a omissão ou dúvidas sejam sanadas em tempo hábil.

Se as circunstâncias ou as condições locais tornarem aconselhável a substituição de alguns materiais especificados, está substituição só poderá se efetuar mediante expressa autorização, por escrito, do autor de projeto, para cada caso particular.



CNPJ 35.949.131/0001-02 - CREA-SC - 174.451-0 Rua Carlos Gosmes, 14 - Sala 05, Centro, Concórdia - SC



13.2 Fiscalização

A construtora atuará na obra com profissionais habilitados, adiante designados por FISCALIZAÇÃO, com autoridade para exercer, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços de construção.

A executora é obrigada a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais, execução das obras e serviços contratados, facultando a fiscalização o acesso a todas as partes da obra contratada.

Obriga-se ainda, do mesmo modo, a facilitar à fiscalização em oficinas, depósitos, armazém e dependências onde se encontrem os materiais destinados à construção, serviços e ou obras e reparos mesmo que de propriedade de terceiros.

A executora é obrigada a retirar da obra, imediatamente depois de registrado no diário de obras, qualquer empregado, tarefeiro, operário ou subordinado seu que a critério da FISCALIZAÇÃO, venha demonstrando conduta nociva ou incapacidade técnica.

Em hipótese alguma deve ser retirado da obra o diário de obra contendo as informações dos serviços prestados diários, apenas sendo permitido a retirada da primeira via pelo fiscal responsável, para possíveis medições dos serviços prestados.

13.3 Obrigação da Executora

A executora assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que executar, de acordo com os projetos e especificações técnicas fornecidas, bem como, pelo eventualmente executor em desacordo com esses documentos e os danos decorrentes da realização dos ditos trabalhos. A executora, deverá emitir a referida ART pela execução da obra, quitando-a, entregando as vias correspondentes aos órgãos de controle e ao contratado a fiscalização.

Para equipamentos, mão-de-obra e materiais para obra e serviços que forem ajustados, caberá a EXECUTORA, fornecer e conservar, pelo período que for necessário, equipamentos e ferramentas adequadas a perfeita execução da obra, encarregar mão-de-obra idônea, de modo a reunir em serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres, encarregados e engenheiros, que possam assegurar o progresso satisfatório as obras, bem como, obter os materiais necessários em quantidade suficientes a conclusão das obras e serviços no prazos pré-estabelecidos.



CNPJ 35.949.131/0001-02 - CREA-SC - 174.451-0 Rua Carlos Gosmes, 14 - Sala 05, Centro, Concórdia - SC



13.4 Aceitação final da obra de estrutura de concreto armado

Para a entrega final da obra os trabalhos deverão totalmente concluídos de acordo com os projetos e suas respectivas especificações técnicas, sendo que o local ser entregue completamente limpo, livre de entulhos e sobras de materiais provenientes da execução da obra e suas instalações.

Quando as obras ficarem inteiramente concluídas, de perfeito acordo com o projeto e suas especificações técnicas e satisfeitas todas as exigências deste material, será efetuada uma vistoria conjunta (EXCUTORA E FISCALIZAÇÃO), para o recebimento da obra.

Fica assim registrado esse memorial descritivo composto por 29 páginas, todas rubricadas e assinada na página final.

Concórdia - SC, agosto de 2023.

Jaime Fernando Schmidt Costa Engº Civil CREA/SC 031.169-5

FERRARI ENGENHARIA

FERRARI ENGENHARIA LTDA.

CNPJ 35.949.131/0001-02 - CREA-SC - 174.451-0 Rua Carlos Gosmes, 14 - Sala 05, Centro, Concórdia - SC



ANEXO 1

Todo o cálculo e dimensionamento das peças, bem como, as definições e prescrições Normativas referentes aos materiais utilizados na edificação, foram baseados nos seguintes documentos:

- NBR 5738:2016 Concreto Procedimento para moldagem e cura de corpos-deprova.
- NBR 5739:1994 Concreto Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos ou prismáticos – Método de ensaio.
- NBR 5741: 2019 Cimento Portland Coleta e preparação para amostra para ensaios;
- NBR 6118:2003 Projeto e execução de obras em concreto armado e protendido;
- NBR 6120:1980 Cargas para o Cálculo de Estruturas de Edificações;
- NBR 6123:1988 Ação do vento em edificações;
- NBR 7190:2022 Projeto de estrutura de madeira Critérios de dimensionamento:
- NBR 7191:1982 Execução de desenhos para obras de concreto simples ou armado.
- NBR 7212:1984 Execução de concreto dosado em central.
- NBR 7211: 2022 Agregados para concreto Requisitos;
- NBRNM 67:1998 Concreto Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone.
- NBR 7480:2022 Aço destinados a armaduras para estrutura de concreto armado - Requisitos
- NBR 8681:1984 Ações e Segurança nas Estruturas;
- NBR 8800: 2008 Projeto de estrutura de aço e de estrutura mista de aço e concreto de edifícios:
- NBR 8953:2015 Concreto para fins estruturais Classificação pela massa específica, por grupos de resistência e consistência concrete for structural use
- NBR 12655:1996 Preparo, controle e recebimento de concreto.
- NBRNM 33:1998 Amostragem de concreto fresco (Norma Mercosul).
- NBR 14931:2023 Execução de estruturas de concreto armado, protendido e com fibras – Requesitos
- NBR 14037 Manual de Uso, operação e manutenção em edificações.

Obs.: Devem ser atendidas e/ou observadas, todas as Referências Normativas de cada Norma especificada acima.



CNPJ 35.949.131/0001-02 - CREA-SC - 174.451-0 Rua Carlos Gosmes, 14 - Sala 05, Centro, Concórdia - SC



ANEXO 2

LINKS e CONTATOS

1. FERRARI ENGENHARIA LTDA.

Engenheiro Civil Jaime Fernando Schmidt Costa

CREA-SC: 03.1169-5

Travessa Lamonatto, 67 - Centro - Concórdia - SC

CEP: 89700-093 (49) 9 91076464

jaime@pericianaengenharia.com.br